

Legende

Beton bestehend

Beton NPK C, C30/37, XC4, XF1, Cl 0.10, D_{max} 32

Magerbeton CEM I 150 kg/m³

Ersteller:

caprez

ingenieure

Ersteller Dok. Nr.

TR1360-BAU-2-07003

Planvorlage Nr.

L-096762 / L-151250

Massstab:

1:50

Dokumentenart:

Fundamentplan

Gemeinde:

La Punt-Chamues-ch / Filisur Bergün

Anlage / Trasse:

TR 1360 Pradella - Sils im Domleschg

ST638

380-kV Filisur - Robbia (Albula)

ST929

380-kV Pradella - Sils

-

-

-

-

Abschnitt:

Mast 1360x133

Betreff:

Leitungsmodernisierung Abschnitt 2 La Punt Chamues-ch - Filisur

Erstellt

Name / Datum

Geprüft

Name / Datum

Freigegeben

Name / Datum

Beschreibung

Änderung

Erstellt

LO/22.05.2025

AS/22.05.2025

Mu/22.05.2025

-

-

-

-

Rev. 01

-

Rev. 02

-

Rev. 03

-

-

-

Projektphase

Baueingabe

Fachbereich

Tiefbau

Entstand aus / Modellquelle

swissgrid

Bleichemattstrasse 31

CH 5001 Aarau

Dokumentennummer

TR1360-BAU-2-07003

Format

1050/445

Sprache

DE

Blatt

03 von 06

Grundriss 1:50

Swiss Gewi Plus Ø43, l=6m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Swiss Gewi Plus Ø57.5, l=8m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Swiss Gewi Plus Ø22, l=6m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Swiss Gewi Plus Ø25, l=6m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Teillabbruch best. Fundament

Filisur La Punt

Schnitt A-A 1:50

Teillabbruch best. Fundament

Sockel A

Swiss Gewi Plus Ø25, l=6m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Bestehende Betonoberfläche aufräumen (spitzen) min. 1cm Rauigkeit inkl. Anschlussbew.

Swiss Gewi Plus Ø57.5, l=8m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Sauberkeitsschicht in Magerbeton

Teillabbruch best. Fundament

Sockel D

Swiss Gewi Plus Ø22, l=6m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Bestehende Betonoberfläche aufräumen (spitzen) min. 1cm Rauigkeit inkl. Anschlussbew.

Swiss Gewi Plus Ø57.5, l=8m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Sauberkeitsschicht in Magerbeton

Schnitt B-B 1:50

Teillabbruch best. Fundament

Sockel B

Swiss Gewi Plus Ø28, l=8m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Bestehende Betonoberfläche aufräumen (spitzen) min. 1cm Rauigkeit inkl. Anschlussbew.

Swiss Gewi Plus Ø28, l=8m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Sauberkeitsschicht in Magerbeton

Teillabbruch best. Fundament

Sockel A

Swiss Gewi Plus Ø25, l=6m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Bestehende Betonoberfläche aufräumen (spitzen) min. 1cm Rauigkeit inkl. Anschlussbew.

Swiss Gewi Plus Ø57.5, l=8m
Bohrloch Ø 219
Platte 200/30-200
Einbindetiefe = 800mm

Sauberkeitsschicht in Magerbeton