

Schema di principio

Impianto di messa a terra per cabine di trasformazione prefabbricate  
tipo "Cellpack o simili"

|                   |      |                 |                  |            |                              |
|-------------------|------|-----------------|------------------|------------|------------------------------|
| DGP: L. Busarello |      | DIS: L. Mercoli |                  |            |                              |
| OdP:              | OdL: | N° Piano: 202   | Data: 21.11.2022 | Scala: ... | SchemaMessaTerraCellpack.dwg |

**Legenda:**

- 1: Bussolotto ArthurFlury edificio, platea e sonde  
2: Anello equipotenziale  
3: Terra armatura cavi MT 16kV  
4: Terra Celle MT 16kV  
5: Terra Celle MT 16kV

6: Terra PEN.  
7: Terra Vasca olio e schermature  
8: Terra armadi BT / IP / FO  
9: Terra parti metalliche cabina >0.5 m².  
10: Nastro Cu 30x3mm
- 11: Anello equipotenziale  
12: Bussolotto ArthurFlury edificio, platea e sonde

— Uso nastro di messa terra in Cu 30 x 3 mm / - - - tutti i collegamenti con cordine Cu 1 x 95² a doppia isolazione.  
**VERIFICARE IDONEITÀ TERRENO**

